

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 278 DEL 29.6.2018**


**Struttura Complessa GESTIONE TECNICA**

**Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto all’Impresa Geom. Pasquali della realizzazione di una pensilina presso il Centro Assistenza Psichiatrica di Via Sarzana 344 – La Spezia**

**Importo totale degli interventi € 10571,42 IVA C.  
CIG ZCE2414D9D**

Il Direttore della S.C. Gestione Tecnica

Dott. Ing. Romolo MACCHI



- Richiamati i principi sanciti dal D.Lgs 502/92 e s.m.i. e dal D.Lgs. 165/2001 in materia di responsabilità ed autonomia organizzativa dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione;
- Considerato che con deliberazione D.G. n° 550 del 21/06/2012 è stato approvato il regolamento attuativo dell'atto aziendale in materia di adozione di determinazioni dirigenziali e disposta l'emanazione da parte dei dirigenti degli atti conclusivi di procedimento aventi natura non discrezionale, bensì meramente esecutiva ed applicativa di leggi, regolamenti e contratti;
- Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui sopra;
- Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016

<p><b>IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA GESTIONE TECNICA</b>  <b>evidenzia quanto segue</b></p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A seguito della donazione al Centro di Assistenza Psichiatrica di via Sarzana n. 344, in La Spezia, di una pensilina in legno che consenta l'espletamento di attività terapeutiche nell'area verde di pertinenza dell'immobile, su richiesta del Servizio è stata espletata una gara informale per il montaggio della stessa e la realizzazione di modeste opere complementari.

Alla trattativa hanno risposto tutte le ditte invitate offrendo, per l'esecuzione delle opere, i seguenti importi:

- Impresa Edile Geom. A. Pasquali srl con sede a La Spezia – Via Privata OTO per l'importo di € 8665,10 + IVA al 22% (allegato A)
- Costruzioni Generali Sartori srl con sede a La Spezia – Via biancamano 19 per l'importo di € 16.456,05 + IVA al 22% (allegato B)
- Rossi Costruzioni srl con sede a La Spezia – Via G.B. De Nobili 9 per l'importo di € 9029,90 + IVA al 22% (allegato C)

Per quanto sopra esposto, l'Impresa Edile Geom. A. Pasquali srl risulta la migliore offerente e pertanto le si aggiudicano i lavori per l'importo di € 8665,10 + IVA al 22% (allegato A)

Considerato che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni per l'affidamento diretto dell'intervento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,

Considerato che sono stati verificati i requisiti di carattere generale della Ditta aggiudicataria, in particolare l'iscrizione alla C.C.I.A.A e la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.

Di dare atto che, considerata la natura e la non elevata entità economica della prestazione il perfezionamento del contratto è avvenuto mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 D. Lgs. n. 50/2016;

In attuazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalle normative vigenti, l'affidamento di cui trattasi, è identificato con il **CIG ZCE2414D9D**;

Accertato che il sottoscritto, ing. Romolo Macchi, in qualità di RUP e dirigente della Struttura Complessa al quale compete l'adozione del presente provvedimento non versa in situazioni di conflitto di interessi di cui al D.P.R. n. 62/2013 (Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici) e del Codice di Comportamento aziendale (approvato con Delibera D.G. n. 65 del 29/01/2014) e nelle ipotesi di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016

Tanto premesso

L'anno 2018 (duemiladiciotto) e questo giorno 21 (ventuno) del mese di giugno in La Spezia

## DISPONE

Per le motivazioni illustrate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. Di procedere all'approvazione del preventivo presentato dall'Impresa Edile Geom. A. Pasquali srl con sede a La Spezia – Via Privata OTO per l'importo di € 8665,10 + IVA al 22% (allegato A) per un importo complessivo di € 10571,42 IVA C.;
2. Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento, pari a € 8665,10 + IVA al 22%, per un totale complessivo di € 10571,42 IVA C., trova corrispondenza nell'autorizzazione di spesa n° 14/17/2018 (interventi di manutenzione straordinaria capitalizzabile);
3. Di dare atto che il perfezionamento dell'affidamento avverrà mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 D.Lgs. n. 50/2016;
4. Di dare comunicazione di quanto stabilito nel presente provvedimento ai soggetti interni ed esterni interessati;
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie per l'apposizione del visto di regolarità contabile e alla S.C. Affari Generali e Legali per la sua numerazione e la successiva pubblicazione all'Albo Aziendale e all'invio al Direttore Generale ed al Collegio Sindacale;
6. Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento della sua registrazione e numerazione da parte della S.C. Affari Generali e Legali.

**Il Direttore della Struttura Complessa  
Gestione Tecnica**  
(Dott. Ing. Romano MACCHI)



**ESECUTIVITA'**

Imputazione € 10571,42 IVA C. aut. 14/17 Esercizio 2018 C.E. 010010005

**Il Responsabile S.C.  
Risorse Economiche e Finanziarie**  
(Dott. Fabio Cargioli)



25 GIU. 2018

La Spezia il \_\_\_\_\_

AUEGATO A

Committente:

A.S.L. N.5 - SPEZZINO

Dirett. Gen.: Dott. CONTI Andrea

Progetto:

Realizzazione di una pensilina per attività socio-terapeutiche relative al Centro di Assistenza Psichiatrica sito in Via Sarzana, 344, nel Comune della Spezia, censito al N.C.E.U. - Fg. 21 mapp. 286

Livello di Progettazione:

ESECUTIVO

Rev. n°	Data	Descrizione	Cioni Redatto	Cecchi E. Controllato	Cecchi A. Approvato
00	Agosto 2017	Emissione			

Titolo:

COMPUTO METRICO

Tavola / Elaborato:

Scala :

Data :

Agosto 2017

Materiali:

- Calcestruzzo per fondazioni: C 25/30
- Classe di esposizione: XC1 (UNI 11104 - UNI EN 206-1)
- Ø max inerti: 15 mm
- Copriferro strutture in c.a.: 30 mm
- Acciaio per c.a.: B450C
- Legno strutturale: GL 24h o superiore

L'Impresa:

STUDIO TECNICO ASSOCIATO  
Ing. Euro CECCHI Ing. Andrea CECCHI

COLLABORATORE: Geom. CIONI Pamela

Viale San Bartolomeo, 213 - 19128 La Spezia -  
Tel/Fax 0187/509925 - P.IVA: 01427010119 -  
- e.mail: cecchista@gmail.com -

Tecnico responsabile:



Codice progetto:

File:

Collocazione:

n°	Descrizione delle opere	u.m.	quantità	prezzo un.	totale
<b>a) LAVORI</b>					
1	Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compresi gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,2 mc ognuno, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto e compresi gli oneri di trasporto e di discarica.				
	24,00*0,50	mc	12,00	80,00	€ 960,00
2	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro per realizzare piano di appoggio della fondazione.				
	24,00*0,10	mc	2,40	150,00	€ 360,00
3	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere in c.a. preconfezionato della classe di esposizione XC1 e resistenza C 25/30 per la realizzazione della fondazione compresa la vibratura, escluse le armature.				
	24,00*0,30	mc	7,20	250,00	€ 1'800,00
4	Fornitura e posa in opera di ferro di armatura tipo B450C computato a 60 Kg/mc				
	60 Kg/mc	kg	432,00	1,60	691,20
5	Fornitura e posa in opera di grossa orditura della struttura lignea costituita da travi e pilastri in legno lamellare squadrato classe GL 24 h o superiore della sezione di dimensione di cm 20x20, 20x28 cm e 12x20 cm, compresa ferramenta, chioderia, e bicchieri di ancoraggio dei pilastri alla fondazione e quant'altro occorra e i trattamenti conservativi. La struttura dovrà essere posta in opera come da disegni esecutivi. Il tutto verrà misurato per l'effettivo volume posto in opera.				
	<b>Pilastri</b>				
	2*2,00*0,20*0,20	mc	0,16		
	2*2,78*0,20*0,20	mc	0,22		
	<b>Travi principall e dormiente</b>				
	0,28*0,20*2*5,60	mc	0,62		
	0,20*0,20*1,96	mc	0,08		
	<b>Travi secondarie</b>				
	8*0,12*0,20*5,60	mc	1,08		
	3*0,12*0,20*6,70	mc	0,48		
	<b>totale</b>	mc	2,63	800,00	€ 2'104,00

Solo pose in opera

n°	Descrizione delle opere	u.m.	quantità	prezzo un.	totale
6	Provvista e posa in opera di tavolato di legno di abete da porre in opera sulla struttura di copertura, compresa la piallatura, la chiodatura e quant'altro occorrente oltre il trattamento conservativo, il tutto eseguito con tavole delle dimensioni di cm 3x16, misurato a sviluppo di falda.				
	(6,70 * 2,00)+(5,59*(1,73+1,77))	mq	32,97	10,00	€ 329,70
7	Fornitura e posa in opera di manto di copertura costituito da tegole laterizie del tipo marsigliesi opportunamente ancorate alla sottostante orditura e la formazione di compluvi, displuvi e la fornitura in opera di aeratori computato a superficie effettiva delle falde del tetto.				
	(6,70 * 2,00)+(5,59*(1,73+1,77))	mq	32,97	40,00	€ 1318,80
8	Fornitura e posa in opera di canale di gronda e scossaline in rame spessore 8/10, compreso saldature, staffe di ancoraggio alla struttura e quant'altro occorra per la posa in opera a regola d'arte, misurata per l'effettiva superficie posta in opera.				
	5,59*2+5,50	m	16,68	55,00	€ 917,40
9	Fornitura e posa in opera di numero 2 pluviali in rame in tubo tondo del diametro di 100 mm e spessore 8/10, compresi pezzi speciali e opere di ancoraggio e saldature.				
	2,30*2	m	4,60	40,00	€ 184,00
				1705	€ 8665,10
					(IVA escl.)

11/06/2018

*Andr. Pasquali*  
**IMPRESA EDILE**  
 Geom. ANDREA PASQUALI Sr.  
 Via Privata OTO, 13 - 59136 LA SPEZIA  
 Tel. 0187.897452 Fax 0187.873411  
 P. IVA e C.F. 01867130117

Committente:

A.S.L. N.5 - SPEZZINO

Dirett. Gen.: Dott. CONTI Andrea

Progetto:

Realizzazione di una pensilina per attività socio-terapeutiche relative al Centro di Assistenza Psichiatrica sito in Via Sarzana, 344, nel Comune della Spezia, censito al N.C.E.U. - Fg. 21 mapp. 286

Firmato digitalmente da Gianluca Sartori

CN = Sartori Gianluca  
O = Collegio dei Geometri di La Spezia/80003720119  
C = IT

Livello di Progettazione: ESECUTIVO

00	Agosto 2017	Emissione	Cioni	Cecchi E.	Cecchi A.
Rev. n°	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato

Titolo:  <b>COMPUTO METRICO</b>	Tavola / Elaborato:	Scala :
		Data : Agosto 2017

<b>Materiali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Calcestruzzo per fondazioni: C 25/30</li> <li>- Classe di esposizione XC1 (UNI 11104 - UNI EN 206-1)</li> <li>- Ø max inerti 15 mm</li> <li>- Copriferro strutture in c.a. 30 mm</li> <li>- Acciaio per c.a. B450C</li> <li>- Legno strutturale GL 24h o superiore</li> </ul>	<b>L'Impresa:</b> COSTRUZIONI GENERALI SARTORI S.r.l. Via Biancamano, 19 - 19137 Tel./Fax 0187/560505 P.I.: 01072640111
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>STUDIO TECNICO ASSOCIATO</b> <b>Ing. Euro CECCHI Ing. Andrea CECCHI</b>  COLLABORATORE: Geom. CIONI Pamela  Viale San Bartolomeo, 213 - 19126 La Spezia - Tel/Fax 0187/509925 - P.IVA: 01427010119 - - e.mail: cecchista@gmail.com -	<b>Tecnico responsabile:</b>  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Codice progetto:	File:	Collocazione:
------------------	-------	---------------

n°	Descrizione delle opere	u.m.	quantità	prezzo un.	totale
	<b>a) LAVORI</b>				
1	Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compresi gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,2 mc ognuno, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto e compresi gli oneri di trasporto e di discarica.				
	24,00*0,50	mc	12,00	a Corpo	€ 2.270,00 -
2	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro per realizzare piano di appoggio della fondazione.				
	24,00*0,10	mc	2,40	400,00	€ 960,00 -
3	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere in c.a. preconfezionato della classe di esposizione XC1 e resistenza C 25/30 per la realizzazione della fondazione compresa la vibratura, escluse le armature.				
	24,00*0,30	mc	7,20	450,00	€ 3.240,00 -
4	Fornitura e posa in opera di ferro di armatura tipo B450C computato a 60 Kg/mc				
	60 Kg/mc	kg	432,00	1,75	€ 756,00
5	Provvista e posa in opera di grossa orditura della struttura lignea costituita da travi e pilastri in legno lamellare squadrato classe GL 24 h o superiore della sezione di dimensione di cm 20x20, 20x28 cm e 12x20 cm, compresa ferramenta, chioderia, e bicchieri di ancoraggio dei pilastri alla fondazione e quant'altro occorra e i trattamenti conservativi. La struttura dovrà essere posta in opera come da disegni esecutivi. Il tutto verrà misurato per l'effettivo volume posto in opera.				
	<b>Pilastri</b>				
	2*2,00*0,20*0,20	mc	0,16		
	2*2,78*0,20*0,20	mc	0,22		
	<b>Travi principali e dormiente</b>				
	0,28*0,20*2*5,50	mc	0,62		
	0,20*0,20*1,96	mc	0,08		
	<b>Travi secondarie</b>				
	8*0,12*0,20*5,60	mc	1,08		
	3*0,12*0,20*6,70	mc	0,48		
	<b>totale</b>	mc	2,63	€ 1.500,00	€ 3.945,00 -



n°	Descrizione delle opere	u.m.	quantità	prezzo un.	totale
6	Provvista e posa in opera di tavolato di legno di abete da porre in opera sulla struttura di copertura, compresa la piallatura, la chiodatura e quant'altro occorrente oltre il trattamento conservativo, il tutto eseguito con tavole delle dimensioni di cm 3x16, misurato a sviluppo di falda.				4
	(6,70 * 2,00)+(5,59*(1,73+1,77))	mq	32,97	€ 58,00	€ 1.912,26 -
7	Fornitura e posa in opera di manto di copertura costituito da tegole laterizie del tipo marsigliesi opportunamente ancorate alla sottostante orditura e la formazione di compluvi, displuvi e la fornitura in opera di aeratori computato a superficie effettiva delle falde del tetto.				
	(6,70 * 2,00)+(5,59*(1,73+1,77))	mq	32,97	€ 47,00	€ 1.549,59 -
8	Fornitura e posa in opera di canale di gronda e scossaline in rame spessore 8/10, compreso saldature, staffe di ancoraggio alla struttura e quant'altro occorra per la posa in opera a regola d'arte, misurata per l'effettiva superficie posta in opera.				
	5,59*2+5,50	m	16,68	€ 90,00	€ 1.501,20 -
9	Fornitura e posa in opera di numero 2 pluviali in rame in tubo tondo del diametro di 100 mm e spessore 8/10, compresi pezzi speciali e opere di ancoraggio e saldature.				
	2,30*2	m	4,60	€ 70,00	€ 322,00 -
<p>N.B.: i prezzi sono considerati comprensivi dell'accesso al cantiere con mezzi appositi per lo scavo (miniescavatore) ed il trasporto del materiale di risulta (bobcat), su autocarro da 4 mc posto sulla strada principale ovvero via Sarzana, visto che l'autocarro non ha possibilità di accesso all'area di intervento posta sul retro del fabbricato, così come per il getto di calcestruzzo che verrà realizzato tramite trasporto di inerte e cemento con autocarro Daily da 1,5 mc, pertanto l'impasto sarà realizzato con Dumper o con Bobcat con benna miscelatrice.</p>					

TOT € 16.456,05  
+ IVA

ALLEGATO C

Committente:

A.S.L. N.5 - SPEZZINO

Dirett. Gen.: Dott. CONTI Andrea

Progetto:

Realizzazione di una pensilina per attività socio-terapeutiche relative al Centro di Assistenza Psichiatrica sito in Via Sarzana, 344, nel Comune della Spezia, censito al N.C.E.U. - Fg. 21 mapp. 286

Livello di Progettazione:

ESECUTIVO

Rev. n°	Data	Descrizione	Cioni Redatto	Cecchi E. Controllato	Cecchi A. Approvato
00	Agosto 2017	Emissione			

Titolo:

COMPUTO METRICO

Tavola / Elaborato:

Scala :

Data :

Agosto 2017

Materiali:

- Calcestruzzo per fondazioni: C 25/30
- Classe di esposizione: XC1 (UNI 11104 - UNI EN 206-1)
- Ø max inerti: 15 mm
- Copriferro strutture in c.a.: 30 mm
- Acciaio per c.a.: B450C
- Legno strutturale: GL 24h o superiore

L'impresa:

ROSSI COSTRUZIONI SRL  
Via G.B. De Nardi, 8 - 19125 LA SPEZIA  
C.F. e P. IVA 01348900117

STUDIO TECNICO ASSOCIATO  
Ing. Euro CECCHI Ing. Andrea CECCHI

COLLABORATORE: Geom. CIONI Pamela

Viale San Bartolomeo, 213 - 19126 La Spezia -  
Tel/Fax 0187/509925 - P.IVA: 01427010119 -  
- e.mail: cecchista@gmail.com -

Tecnico responsabile:



Codice progetto:

File:

Collocazione:

n°	Descrizione delle opere	u.m.	quantità	prezzo un.	totale
<b>a) LAVORI</b>					
1	Scavo di sbancamento eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato esclusa la roccia dura da martellone e da mina, compresi gli eventuali trovanti di volume non superiore a 0,2 mc ognuno, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto e compresi gli oneri di trasporto e di discarica.				
	24,00*0,50	mc	12,00	25,00	€ 300,00
2	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro per realizzare piano di appoggio della fondazione.				
	24,00*0,10	mc	2,40	190,00	€ 456,00
3	Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere in c.a. preconfezionato della classe di esposizione XC1 e resistenza C 25/30 per la realizzazione della fondazione compresa la vibratura, escluse le armature.				
	24,00*0,30	mc	7,20	300,00	€ 2160,00-
4	Fornitura e posa in opera di ferro di armatura tipo B450C computato a 60 Kg/mc				
	60 Kg/mc	kg	432,00	1,70	734,40
5	Provvista e posa in opera di grossa orditura della struttura lignea costituita da travi e pilastri in legno lamellare squadrato classe GL 24 h o superiore della sezione di dimensione di cm 20x20, 20x28 cm e 12x20 cm, compresa ferramenta, chioderia, e bicchieri di ancoraggio dei pilastri alla fondazione e quant'altro occorra e i trattamenti conservativi. La struttura dovrà essere posta in opera come da disegni esecutivi. Il tutto verrà misurato per l'effettivo volume posto in opera.				
	<b>Pilastri</b>				
	2*2,00*0,20*0,20	mc	0,16		
	2*2,78*0,20*0,20	mc	0,22		
	<b>Travi principali e dormiente</b>				
	0,28*0,20*2*5,50	mc	0,62		
	0,20*0,20*1,96	mc	0,08		
	<b>Travi secondarie</b>				
	8*0,12*0,20*5,60	mc	1,08		
	3*0,12*0,20*6,70	mc	0,48		
	<b>totale</b>	mc	2,63		€

n°	Descrizione delle opere	u.m.	quantità	prezzo un.	totale
6	Provvista e posa in opera di tavolato di legno di abete da porre in opera sulla struttura di copertura, compresa la piallatura, la chiodatura e quant'altro occorrente oltre il trattamento conservativo, il tutto eseguito con tavole delle dimensioni di cm 3x16, misurato a sviluppo di falda.				4
	(6,70 * 2,00)+(5,59*(1,73+1,77))	mq	32,97		€ -
7	Fornitura e posa in opera di manto di copertura costituito da tegole laterizie del tipo marsigliesi opportunamente ancorate alla sottostante orditura e la formazione di compluvi, displuvi e la fornitura in opera di aeratori computato a superficie effettiva delle falde del tetto.				
	(6,70 * 2,00)+(5,59*(1,73+1,77))	mq	32,97	50,00	€ 1648,50
8	Fornitura e posa in opera di canale di gronda e scossaline in rame spessore 8/10, compreso saldature, staffe di ancoraggio alla struttura e quant'altro occorra per la posa in opera a regola d'arte, misurata per l'effettiva superficie posta in opera.				
	5,59*2+5,50	m	16,68	75,00	€ 1251,00
9	Fornitura e posa in opera di numero 2 pluviali in rame in tubo tondo del diametro di 100 mm e spessore 8/10, compresi pezzi speciali e opere di ancoraggio e saldature.				
	2,30*2	m	4,60	50,00	€ 230,00 -
	- Soloposa in opera di struttura e tavolato da voi fornito (comprensivo di staffe e viti per fissaggio)			a corpo	€ 1500,00
	- Materiale barre filettate e resina per fissaggio a terra e a muro				€ 200,00
	- Passaggio di impegnante su tutta la superficie lignea			a corpo	€ 550,00

Tot lavori € 9029,90  
(iva esclusa)

ROSSI COSTRUZIONI SRL  
Via G.B. De Nobili, 9 - 19125 LA SPEZIA  
C.F. e P. IVA 01348900117